


Tervező:		HADAS ÉPÍTÉS Mérnöki és Művészeti Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 13. Telefon: 46/356-763 e-mail: muterem@hadas.hu	
Munka megnevezése:			
Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkció közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése - KIVITELI TERV - Égerszög, HRSZ: 103			
Megbízó / Építtető:			
Égerszög Református Egyházközség 3757 Égerszög, Béke út 36. Képviseli: Nt. Szabó Péter			
Részletrajzok			
Építész:	Rudolf Mihály DLA É1 05-0107		
	Szamosi Endre É1-05-0320		
	Molnár Katalin É 05-0481		
	Huszanyik Borbála építész		
	Iván Edit építész		
	Lipták Zoltán építész		
	Orliczki Gábor építész		
	Györkefalvi Lilla építész		
Dátum:	2017. augusztus hó		Tervszám: <div style="float: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">É-13</div>



Megbízó / Építettő:
Égerszög Református Egyházközség
3757 Égerszög, Béke út 36.
Képviseli: Nt. Szabó Péter

Terv:
Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkció közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV - Égerszög, HRSZ: 103
Templomhajó lábazati részlet, M=1:10

2017. szeptember hó

Rudolf Mihály DLA É/1 05-0107
Szamosi Endre építész É1-05-0320
Molnár Katalin építész É 05-0481
Lipták Zoltán építész
Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész
Orliczki Gábor építész
Győrkefalvi Lilla építész

HADAS ÉPÍTÉSZ
MÉRNÖKI ÉS MŰVÉSZETI KFT.
3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13.
Tel/fax: 06/46/356-763, www.hadas.hu
muterem@hadas.hu



R1

3x5 mm	Kettős téglányfedés 30/20 -as terméspalából, minden pala legalább 3 db tűzhorganyzott palaszeggel rögzítve
1 rtg.	Páraáteresztő fólia (Dörken Delta FOL PVG, vagy ezzel egyenértékű)
25mm	min 12 cm széles deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm	Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg.	Tetőfólia
15 cm	Új 10/15 cm km. szarufa, új ácsszerkezet

ÚJ 10/15cm km. szarufa rovar-, gomba-,
lángmentesítő szerrel kezelve

~~40°~~

ÚJ 15/15 cm km. talpszelemen töcsavarral a vasbeton koszorúba fogatva, a talpszelemen teljes hosszában 4 mm vastag modifikált bitumenes lemezt szükséges fektetni!

ÚJ 87/20 cm vb. koszorú statikailag méretezve, a meglévő falba bordás betonacélokkal betüskézve

Perforált acéllemez rovarháló az ellenlécek
bütüjéhez illetve a deszkázathoz rögzítve

Méretezett függőeresz csatorna RHEINZINK
PATINA PRO graphite-grey 0,7 mm vastag
lemezről NM 333 mm névleges mérettel
(csatorna átmérője 153 mm)

RHEINZINK patina pro graphite-grey
0,7 mm vtg. cseppentő szegély,
horganyzott acél merevítő sávval

Gyalult ereszeszkázat 2 rtg selyemfényű lakkal
felületkezelve paliszander színben

20/26 rétegragasztott fenyő tartó
kötőgerenda 4 helyen

ÚJ 20 cm üveggyapot tekercs, Isover DOMO
hőszigetelő filc, ($\lambda=0,039$ W/mK) hőszigetelő
réteg szabadon fektetve, porfogó fóliával

Bordás téglaboltozat

Méretezett lefolyó csatorna RHEINZINK PATINAPRO graphite-
grey 0,7 mm vastag lemezből NM 100 mm átmérővel

Megbízó / Építtető:

Égerszög Református Egyházközség
3757 Égerszög, Béke út 36.
Képviseli: Nt. Szabó Péter

	<i>Terv:</i>
--	--------------

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV - Égerszög, HRSZ: 103
Eresz részlet. M=1:10
2017. szeptember 10.

Rudolf Mihály DLA É/1 05-0107
Szamosi Endre építész É/1-05-0320
Molnár Katalin építész É 05-0481
Lipták Zoltán építész
Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész
Orliczki Gábor építész
Györkefalvi Lilla építész

**HADAS ÉPÍTÉSZ
MÉRNÖKI ÉS MŰVÉSZETI KFT.**
3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13.
Tel/fax: 06/46/356-763, www.hadas.hu
mutterem@hadas.hu





2017. szeptember hó

R2

RT1 ÚJ TETŐFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ TERMÉSPALÁVAL

5 mm Kettős téglányfedés 30/20 -as terméspalából, minden pala legalább 3 db tűzhorganyzott palaszeggel rögzítve
 1 rtg. Páraáteresztő fólia (Dörken Delta FOL PVG, vagy ezzel egyenértékű)
 25mm min 12 cm széles deszka aljzat (1cm ritkítással)
 5 cm Ellenléc 5/5 cm km
 1 rtg. Tetőfólia
 15 cm Új 10/15 cm km. szarufa, új ácsszerkezet



Megbízó / Építtető:

Égerszög Református Egyházközség
 3757 Égerszög, Béke út 36.
 Képviseli: Nt. Szabó Péter

Terv:

Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV - Égerszög, HRSZ: 103
 Tetőgerinc részlet, M=1:5

2017. szeptember hó

Rudolf Mihály DLA É/1 05-0107
 Szamosi Endre építész É/1-05-0320
 Molnár Katalin építész É/05-0481
 Lipták Zoltán építész
 Huszanyik Borbála építész
 Iván Edit építész
 Orliczki Gábor építész
 Győrkefalvi Lilla építész

HADAS ÉPÍTÉSZ
MÉRNÖKI ÉS MŰVÉSZETI KFT.
 3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13.
 Tel/fax: 06/46/356-763, www.hadas.hu
 muterem@hadas.hu




R3

RT2 ÚJ TORONYFEDÉS TÉGLÁNY ALAPRAJZÚ RHEINZINK PIKKELYFEDÉSSEL

- ~ mm RHEINZINK Rauten (Patina Pro Graphite-grey) pikkelyfedés deszka aljazaton
téglaanyag elemekből 200x300 mm elemmérettel
1 rtg. RHEINZINK VAPOZINC szellőző alátétcsőnyeg
25 mm min. 25 mm vtg., min 12 cm széles deszka aljzat (1cm ritkítással)
5 cm Ellenléc 5/5 cm km
1 rtg. Tetőfólia
15 cm Meglévő, felújítandó 13/15 cm km. szarufa, felújítandó ácsszerkezet

RHEINZINK patina pro graphite-grey 0,7 mm vtg.
oromszegély, horganyzott acél merevítő sávval

- Meglévő megmaradó ácsszerkezet 20%-os faanyag pótlással kiegészítve, meglévővel azonos paraméterekkel
- a megmaradó ácsszerkezetet utólagosan az esetleges faanyag károsítók elleni megszüntető védelemmel kell ellátni faanyagvédelmi szakértő utasításait figyelembe véve!
- Meglévő rombusz pala fedés elbontása
- Új Reinzink pikkelyes fémlemez fedés elhelyezése



Megbízó / Építtető:
Égerszög Református Egyházközség
3757 Égerszög, Béke út 36.
Képviseli: Nt. Szabó Péter

Terv:
Égerszögi Református Templom külső rekonstrukciója, több funkció közösségi tér létrehozására, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
- KIVITELI TERV - Égerszög, HRSZ: 103
Toronysisak eresztés részlete, M=1:10

2017. szeptember hó

Rudolf Mihály DLA É/1 05-0107
Szamosi Endre építész É/1-05-0320
Molnár Katalin építész É/05-0481
Lipták Zoltán építész
Huszanyik Borbála építész
Iván Edit építész
Orliczki Gábor építész
Györkefalvi Lilla építész

HADAS ÉPÍTÉSZ
MÉRNÖKI ÉS MŰVÉSZETI KFT.
3530 Miskolc, Hunyadi János u. 13.
Tel/fax: 06/46/356-763, www.hadas.hu
mutterem@hadas.hu

